Méthodologie	Nombres de pièces														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bâchage															
Détapissage															
Ponçage des bandes plafonds et murs															
Ratisage bandes murs uniquement si toile de verre															
Nettoyage															
Ratissage plafonds															
Ratissage murs si autres															
Ratissage boiseries avec reparwood (pâte à bois)															
ponçage et impression si toile de verre															
Ponçage plafonds															
Ponçage murs															
Ponçage boiseries															
nettoyage complet et rebâchage															
Pose toile de verre															
joint accrylique menuiseries et profils divers															
1 passe plafonds mat															
1 passe impression plafonds si satin															
1 couche primaire tuyaux															
1 couche impression sur murs															
1 couche impression boiseries															
2ème couche plafonds mat															
1ere couche satin plafonds															
2éme couche satin plafonds															
1er couche satin sur murs															
1ere et 2ème couche mat sur murs / 6 h de séchage															
2ème couche satin murs															
1ere couche boiseries															
2ème couche boiseries															
nettoyage complet															
vitrificateur / lasure /															